HORVÁTH-ÉP
Közmű-, Út- és Mélyépítő Kft.

Telephely: 8360 Keszthely, Sömögyei út 1.
Levelezési cím: 8362 Keszthely, Pf. 22.
E-mail: horep12@t-online.hu
Adószám: 10496934-2-20
UniCredit Bank: 10918001-00000003-26380000
Cégjegyzékszám: 20-09-060354
Építőipari névjegyzéki szám: 33A04313

Központi mobil: 30 385 2690
Titkárság tel/fax: 83 316 666
Vállalk. osztály tel/fax: 83 316 670
Könyvelés tel: 83 318 255
Anyaggazd. tel/fax: 83 511 237
mobil: 30 351 9363
Aszfaltkeverő: 30 650 0012

Kővágóőrsi Közös Önkormányzati Hivatal
Érkezett: 2021 ÁPR 20. – 3801/2021
Száma: Kai/ 2630/2021
Melléklet:
Ügyintéző: Kai'Fr

Ajánlatkérő neve: Mindszentkálla Község Önkormányzata
Ajánlatkérő székhelye: H-8282 Mindszentkálla, Petőfi u. 13.
Ajánlatkérő adószáma: 15427951-1-19

AJÁNLAT

Mindszentkálla 302 hrsz. út burkolatfelújítási munkái

Tisztelt Cím!

Süveges Csaba tervező tervében szereplő műszaki tartalom kivitelezésére megadjuk ajánlatunkat a tervezői méret és mennyiség kimutatás beárazásával.

ÚJ TÉTEL-SZÁM	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	MÉRTÉK-EGYSÉG	EGYSÉGÁR	ÖSSZEG
000 000	**ÁLTALÁNOS TÉTELEK**				
20 000	**Felügyeletek, védelmek**				
20 030	Szakfelügyeletek	1	Ft	80 000 Ft	80 000 Ft
30 000	**Ideiglenes létesítmények**				
30 015	Ideiglenes forgalomterelés építés, bontás	1	Ft	120 000 Ft	120 000 Ft
200 000	**ELŐKÉSZÍTŐ- ÉS FÖLDMUNKÁK**				
212 000	**Közművek fedlapjainak szintbehelyzése, cseréje**				
212 025	Aknafedlapok szintbehelyezése	1	db	36 500 Ft	36 500 Ft
212 070	Közmű feltárás, kutatóárok ásás	2	m3	14 500 Ft	29 000 Ft
214 000	**Terület előkészítő földmunkák**				
214 030	Humusz leszedés, visszaépítéshez	18	m3	3 400 Ft	61 200 Ft
214 050	Alkalmatlan fedőréteg leszedése, szállítása	97	m3	5 700 Ft	552 900 Ft
222 000	**Földmű építése**				
222 200	Földmű építése anyagnyerőhelyről				
222 230	Földmű felső 50 cm vtg rétegébe építendő fagyvédő réteg	48	m3	13 900 Ft	667 200 Ft
223 000	**Alakító földmunkák**				
223 020	Humuszterítés sík felületen	18	m3	3 900 Ft	70 200 Ft
223 040	Vízszintes felületek rendezése, tereprendezés jellegű földmunkák	200	m2	420 Ft	84 000 Ft
300 000	**ÚTÉPÍTÉS ÉS EGYÉB PÁLYASZERKEZT ÉPÍTÉS**				
312 000	**Padka, elválasztósáv építése**				
312 030	Padka készítése mechanikai stabilizációból (M22)	18	m3	14 800 Ft	266 400 Ft
320 000	**Pályaszerkezeti rétegek**				
322 000	**Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek**				
322 015	Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4)	36	m3	28 100 Ft	1 011 600 Ft
323 000	**Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek**				
323 400	Kopórétegként építhető pályaszerkezeti rétegek				

323 406	AC 11 kopó	10	m3	110 000 Ft	1 100 000 Ft
326 000	**Szegélyek építése**				
326 020	"K" szegély építése	57	m	7 300 Ft	416 100 Ft
330 000	**Forgalomtechnikai létesítmények**				
332 000	**Forgalomtechnikai jelzések létesítése**				
332 200	Függőleges forgalomtechnikai jelzések				
332 210	Oszlopok elhelyezése KRESZ táblákhoz	3	db	12 500 Ft	37 500 Ft
332 230	KRESZ táblák elhelyezése	3	db	8 900 Ft	26 700 Ft
	NETTÓ ÖSSZESEN:				**4 559 300 Ft**
	+27% ÁFA				**1 231 011 Ft**
	BRUTTÓ MINDÖSSZEN				**5 790 311 Ft**

Az árak HUF értendők

Az árajánlat 2021. november 30-ig érvényes

Keszthely, 2021. április 19.

HORVÁTH-ÉP
Közmű-, Út és Mélyépítő KFT.
8362 Keszthely, Pf. 22.
Tel.: 83/315-666 Tel./fax: 83/316-667
Telephely: Keszthely, Sömögyei út 1.
Adószám: 10496934-2-20
Unicredit Bank: 10918001-00000003-26380000

Horváth Tihamér
ügyvezető

Az árajánlat összegéből a Magyar Falu Program „Út híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése / felújítása" jogcímen csak 5000.000 Ft pályázati összeget kívánunk megpályázni.