Árajánlat

Sorszám:
2025/27

Ajánlat kibocsátó adatai:		Ajánlatkérő adatai:	
név:	Perger Máté	név:	Mindszentkálla önkormányzata
cím:	8282 Mindszentkálla Monostori utca 2.		
adósz.:	59972330-1-39		
ny.sz.:	58024104		
tel:	36304091647		
e-mail:	mtperger@gmail.com		
banksz.	OTP 11773487-00880424		

Tárgy: Földkábel telepítés

Helyszín: Mindszentkálla focipálya

Összesítés

Nettó irányzott anyagköltség :	395 594 Ft	
Bruttó irányzott anyagköltség :	502 404 Ft	
Munkadíj összesen :	270 300 Ft	alanyi adómentes
Mindösszesen:	772 704 Ft	

Megjegyzés:

Árajánlat kelte: 2025.10.07

Árajánlat érvényességi ideje: 2025.12.14

Árajánlat

Sorszám:
2025/27

Sorsz.	Munka megnevezése		Mennyiség/ M.egység		Anyag egységár	Anyag összeg	
1.	Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba NAYY-J 0,6/1 kV 4x50 mm²		101	fm	2 057 Ft	207 757 Ft	
2.	Kábeljelző szalag elhelyezése, Műanyag kábeljelölő szalag, 100x0.2 mm		1	db	2 917 Ft	2 917 Ft	
3.	Keményfalú védőcső elhelyezése kábel felállásnak, KPE 50mm2		2	fm	711 Ft	1 422 Ft	
4.	Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, 4 m hosszúságig, ELECTRAPLAN 313/15 zászlós, földelőkereszt 1,5 m zászlós		3	db	13 742 Ft	41 226 Ft	
5.	Földelővezető elhelyezése meglévő földárokba, köracélból, átmérő: 20 mm-ig, OBO horganyzott köracél, 10 mm		20	fm	2 188 Ft	43 760 Ft	
6.	Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, összekötő/bontó kapocs kötéshez, 2 csavaros kapocs		4	db	1 478 Ft	5 912 Ft	
7.	Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő csavar		1	db	2 471 Ft	2 471 Ft	
8.	Sorkapocs elhelyezése, kapcsolótáblába,sínre pattintható kivitelben, csavaros vezetékbekötéssel, LEGRAND Viking 50mm2		8	db	2 391 Ft	19 128 Ft	
9.	Zsugor kábelgatya 4x50mm2 felhelyezése kábelvégre		2	db	3 178 Ft	6 356 Ft	
10.	Fogadó doboz elhelyezése falonkívüli kivitelben 30x30 PVT doboz		1	db	24 174 Ft	24 174 Ft	
11.	Tömszelence elhelyezése fogadó dobozra M63 metrikus műanyag tömszelence		2	db	2 419 Ft	4 838 Ft	
12.	Tracon Csatlakozó doboz 4db ipari 1 fázisú dugaljjal elhelyezése falonkívüli kivitelben		1	db	35 633 Ft	35 633 Ft	